

No.	Clave Única de Acción (CUA)	Entidad Federativa	Tipo de Localidad	Localización			Componente	Sub-Componente	Descripción (clara) de acción / Tipo de Acción, Sub-Acción	Habitantes a beneficiar			Acción beneficiaria (Cantidad)		Inversión Propuesta			% Federal	Fecha validación Conagua	Grado de prioridad de atención	Orden de Selección de Acción
				Clave INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad				Incorp.	Mejor.	Mujeres	Centros Educativos	Centros de Salud	Federal	Contraparte	Total				
1	2023.11.043.LN.58	GUANAJUATO	RURAL	110430072	VICTORIA	LOS REMEDIOS (CERRO GRANDE)	ALCANTARILLADO	NUEVO	Proyecto Ejecutivo de drenaje sanitario en la localidad Los Remedios (Cerro Grande), del municipio de Victoria, Gto.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 600,000.00	50%	04/03/2024	31.10	1
2	2023.11.030.A.N.59	GUANAJUATO	RURAL	110300203 110300228 110300261	SAN FELIPE	SALTO DEL AHOGADO, SAN JOSÉ DEL MUERTO Y TAMPICO	AGUA POTABLE	NUEVO	Sistema de agua potable primera etapa de tres en las localidades de Salto del Ahogado, San José del Muerto y Tampico del municipio de San Felipe, Gto.  Descripción detallada de los trabajos a realizar:  Suministro, instalación y prueba de 8,056.83 ml de tubería de foga de 4" de línea de alimentación, 5,908.10 ml de tuberías de 2", 3" y 4", de líneas de distribución y 210 tomas domiciliarias.	313	0	165	0	0	\$ 5,714,414.94	\$ 5,714,414.94	11,428,829.88	50%	25/04/2024	29.60	1
3	2023.11.043.A.N.60	GUANAJUATO	RURAL	110430048	VICTORIA	MISION DE ARNEO	AGUA POTABLE	REHABILITADO	Proyecto Ejecutivo "Rehabilitación del sistema de agua potable de la localidad de Misión de Arnedo, Victoria, Gto." (incluida sectorización y ampliaciones de red necesarias).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 325,000.00	\$ 325,000.00	\$ 650,000.00	50%	04/03/2024	28.50	1
4	2023.11.014.LN.48	GUANAJUATO	RURAL	110140246 110140288	DOLORES HIDALGO	RANCHO NUEVO Y SAN JOSÉ DE BADILLO	ALCANTARILLADO	NUEVO	Construcción de sistema de drenaje sanitario en las comunidades de Rancho Nuevo de San José de Badillo y San José de Badillo (cuarta etapa de 4), en el municipio de Dolores Hidalgo, Gto.  Descripción detallada de los trabajos a realizar:  Suministro e instalación de tuberías sanitarias de polietileno de alta densidad de 200 mm de diámetro (6,512.47 metros) y de 150 mm de diámetro (736 metros), pozos de visita tipo común con profundidades de hasta 3.0 metros (106 piezas) y registros de sanitarios (184 piezas).	758	0	396	1	0	\$ 3,405,619.37	\$ 3,405,619.38	\$ 6,811,238.75	50%	11/12/2023	59.20 53.90	2
5	2023.11.015.A.N.41	GUANAJUATO	RURAL	110150120	GUANAJUATO	LA TRINIDAD	ALCANTARILLADO	NUEVO	Ampliación de la red de alcantarillado en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de la Trinidad (tercera etapa de cinco).  Descripción detallada de los trabajos a realizar:  Ampliación de alcantarillado sanitario que contempla 1886.18 metros de tubería de PVC Serie 20 de 8" de diámetro, 117 descargas domiciliarias y 42 pozos de visita.	326	113	226	0	0	\$ 3,033,532.37	\$ 2,022,354.91	\$ 5,055,887.28	60%	20/12/2023	50.20	2
6	2023.11.004.LN.25	GUANAJUATO	RURAL	110040006	APASEO EL ALTO	BELEN	ALCANTARILLADO	NUEVO	Construcción de red de drenaje sanitario en la localidad de Belén (segunda etapa de dos) en el municipio de Apaseo el Alto, Gto.  Descripción detallada de los trabajos a realizar:  Suministro e instalación de tuberías sanitarias de polietileno de alta densidad de 200 mm de diámetro (3,757.17 metros), pozos de visita tipo común con diferentes profundidades (84 piezas) y registros de sanitarios (72 piezas).	398	0	207	1	0	\$ 2,395,027.09	\$ 2,395,027.09	\$ 4,790,054.18	50%	06/12/2023	45.80	2
7	2023.11.015.A.N.43	GUANAJUATO	RURAL	110150039	GUANAJUATO	SAN JOSÉ DE CERVERA	AGUA POTABLE	NUEVO	Ampliación de red de agua entubada en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San José de Cervera (tercera etapa de tres).  Descripción detallada de los trabajos a realizar:  Ampliación de red de agua potable que contempla 2,015.51 metros de tubería de PVC RD26 de 3" de diámetro, construcción de 201 tomas domiciliarias y 6 cajas de operación de válvulas.	466	288	392	1	0	\$ 2,118,809.75	\$ 2,118,809.76	\$ 4,237,619.51	50%	20/12/2023	45.80	2

No.	Clave Única de Acción (CUA)	Entidad Federativa	Tipo de Localidad	Localización			Componente	Sub-Componente	Descripción (clara) de acción / Tipo de Acción, Sub-Acción	Habitantes a beneficiar			Acción beneficiaria (Cantidad)		Inversión Propuesta			% Federal	Fecha validación Conagua	Grado de prioridad de atención	Orden de Selección de Acción
				Clave INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad				Incorp.	Mejor.	Mujeres	Centros Educativos	Centros de Salud	Federal	Contraparte	Total				
8	2023.11.015.LN.56	GUANAJUATO	RURAL	110150114	GUANAJUATO	SAN VICENTE DE LA CRUZ	ALCANTARILLADO	NUEVO	<p><b>Ampliación de la red de alcantarillado en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de San Vicente de la Cruz (segunda etapa de tres).</b></p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>Ampliación de alcantarillado sanitario que contempla 2,174.49 metros de tubería de PVC Serie 20 de 8" de diámetro, 63 descargas domiciliarias y 43 pozos de visita.</p>	237	0	114	2	0	\$ 1,798,750.00	\$ 1,798,750.00	\$ 3,597,500.00	50%	20/12/2023	43.50	2
9	2023.11.006.A.N.46	GUANAJUATO	RURAL	110060017	ATARJEJA	PIEDRA GORDA	AGUA POTABLE	NUEVO	<p><b>Construcción de tanques y red de distribución en la localidad de Piedra Gorda en el Municipio de Atarjea, Gto.</b></p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>Suministro, instalación y prueba de 2,034.33 ml de tubería de fono de 2", piezas especiales de fono y fierro fundido, construcción de cajas de operación de válvulas, 50 tomas domiciliarias y 3 cisternas de almacenamiento de PEAD de 20,000 lts de capacidad.</p>	83	0	43	2	1	\$ 856,019.24	\$ 856,019.25	\$ 1,712,038.49	50%	11/12/2023	42.30	2
10	2023.11.015.A.N.42	GUANAJUATO	RURAL	110150352	GUANAJUATO	SAN JOSÉ DE LA LUZ	AGUA POTABLE	NUEVO	<p><b>Ampliación de red de agua entubada en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de San José de Luz (quinta etapa de seis).</b></p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>Ampliación de red de agua potable que contempla 1,874.69 metros de tubería de PVC RD26 de 3" de diámetro, construcción de 105 tomas domiciliarias y 4 cajas de operación de válvulas.</p>	236	158	205	0	0	\$ 1,514,249.06	\$ 1,514,249.07	\$ 3,028,498.13	50%	20/12/2023	39.40	2
11	2023.11.022.A.N.53	GUANAJUATO	RURAL	110220010 110220035 110220244 110220186	OCAMPO	CABRAS DE GUADALUPE, SAN NICOLAS DEL GRANADO, SAN JOSÉ DEL CARMEN Y LOS PIRULES	AGUA POTABLE	NUEVO	<p><b>Construcción de líneas de alimentación y rehabilitación de línea de conducción en la comunidad de Cabras de Guadalupe, San Nicolás del Granado, San José del Carmen y Los Pirules en el municipio de Ocampo, Gto.</b></p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>Suministro, instalación y prueba de 2,786.26 ml de tubería de fono de 3", 843.97 ml de tubería de fono de 2", 2291.0 ml de tubería de PVC de 4", piezas especiales de fono y fierro fundido y construcción de 13 cajas de operación de válvulas.</p>	206	105	162	2	0	\$ 1,928,114.16	\$ 1,928,114.17	\$ 3,856,228.33	50%	18/12/2023	48.60 21.20 31.60 0.00	2
12	2023.11.033.LN.50	GUANAJUATO	RURAL	110330327	SAN LUIS DE LA PAZ	EL SAUZ TRES	ALCANTARILLADO	NUEVO	<p><b>Construcción de red de drenaje en comunidad de El Sauz 3, del municipio de San Luis de la Paz, Gto.</b></p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>Suministro e instalación de tubería sanitaria de PVC de 200 mm de diámetro (5,195.86 metros) y de 150mm de diámetro (800 metros), pozos de visita tipo común de diferentes profundidades (94 piezas) y registros sanitarios de descargas (230 piezas).</p>	607	0	306	2	0	\$ 2,893,829.63	\$ 2,893,829.64	\$ 5,787,659.27	50%	12/12/2023	29.10	2

No.	Clave Única de Acción (CUA)	Entidad Federativa	Tipo de Localidad	Localización			Componente	Sub-Componente	Descripción (clara) de acción / Tipo de Acción, Sub-Acción	Habitantes a beneficiar			Acción beneficiaria (Cantidad)		Inversión Propuesta			% Federal	Fecha validación Conagua	Grado de prioridad de atención	Orden de Selección de Acción
				Clave INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad				Incorp.	Mejor.	Mujeres	Centros Educativos	Centros de Salud	Federal	Contraparte	Total				
13	2023.11.029. L.N.27	GUANAJUATO	RURAL	110290159	SAN DIEGO DE LA UNIÓN	PUERTA DE CADENAS (EJIDO DE CATALÁN)	ALCANTARILLADO	NUEVO	<p><b>Construcción de red de drenaje sanitario en la localidad de Puerta de Cadenas (Ejido de Catalán) en el municipio de San Diego de la Unión Gto.</b></p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>Suministro e instalación de tuberías sanitarias de polietileno de alta densidad de 200 mm de diámetro (4,750.34 metros) y de 150 mm de diámetro (378.69 metros), pozos de visita tipo común de diferentes profundidades ( 116 piezas) y registros de sanitarios (89 piezas).</p>	250	0	138	2	0	\$ 2,799,403.06	\$ 2,799,403.06	\$ 5,598,806.12	50%	07/12/2023	28.10	2
14	2023.11.007. L.N.55	GUANAJUATO	URBANO	110070001	CELAYA	CABECERA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO	NUEVO	<p><b>Ampliación de la red de alcantarillado sanitario etapa 2 de 4, Colonia Ex Hacienda de Trojes (etapa 2 de 4).</b></p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>Construcción de 7 pozos de visita en una longitud de 341.00 ml de tipo común que van desde 2.70 a los 2.50 metros de profundidad, la red comprende la instalación de tubería de 25 cm de diámetro en material de PVC serie 20, con una pendiente de 2.00 al millar, así mismo se llevara a cabo la construcción de 26 descargas domiciliarias de los predios existentes con tubería de 15 cm de diámetro de PVC</p>	102	0	53	0	0	\$ 664,438.18	\$ 812,091.10	\$ 1,476,529.28	45%	19/12/2023	0.00	2
15	2023.11.040. A.R.31	GUANAJUATO	RURAL	110400057	TIERRA BLANCA	CANO DE SAN ISIDRO	AGUA POTABLE	REHABILITADO	<p><b>Rehabilitación de sistema de agua entubada, incluye redes de agua entubada y tanque de regularización, en el municipio de Tierra Blanca, Gto., en la localidad Cano de San Isidro (cuarta etapa de cuatro).</b></p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>Suministro, instalación y prueba de 6,556.59 ml de tubería de fono de 2", piezas especiales de fono y fierro fundido, construcción de 7 cajas de operación de válvulas y 166 tomas domiciliarias.</p>	0	697	349	0	0	\$ 1,478,502.33	\$ 1,478,502.34	\$ 2,957,004.67	50%	09/12/2023	55.40	3
16	2023.11.015. A.R.44	GUANAJUATO	RURAL	110150039	GUANAJUATO	SAN JOSÉ DE CERVERA	ALCANTARILLADO	REHABILITADO	<p><b>Rehabilitación de la red de alcantarillado en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de San José de Cervera (cuarta etapa de cuatro).</b></p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>Rehabilitación de alcantarillado sanitario que contempla 1823.06 m de tubería de PVC Serie 20 de 8" de diámetro, 136 descargas domiciliarias y 46 pozos de visita.</p>	182	328	265	0	0	\$ 3,360,292.11	\$ 3,360,292.11	\$ 6,720,584.22	50%	20/12/2023	45.80	3
17	2023.11.019. A.R.49	GUANAJUATO	RURAL	110190011	JERÉCUARO	CANOAS	AGUA POTABLE	REHABILITADO	<p><b>Construcción de red de agua potable a base de tubería de fono de 2 1/2" de diámetro con accesorios correspondientes para el control del agua (etapa 2 de 2), en la localidad de Canoas del municipio de Jerécuaro, Gto.</b></p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>Suministro, instalación y prueba de 4108.33 ml de tubería de fono de 2 1/2, piezas especiales de fono y fierro fundido, construcción de 1 caja de operación de válvulas y 182 tomas domiciliarias.</p>	0	302	161	1	0	\$ 872,348.52	\$ 872,348.53	\$ 1,744,697.05	50%	18/12/2023	23.40	3

Fecha de elaboración: 13 DE MAYO DE 2024

No.	Clave Única de Acción (CUA)	Entidad Federativa	Tipo de Localidad	Localización			Componente	Sub-Componente	Descripción (clara) de acción / Tipo de Acción, Sub-Acción	Habitantes a beneficiar			Acción beneficiaria (Cantidad)		Inversión Propuesta			% Federal	Fecha validación Conagua	Grado de prioridad de atención	Orden de Selección de Acción
				Clave INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad				Incorp.	Mejor.	Mujeres	Centros Educativos	Centros de Salud	Federal	Contraparte	Total				
18	2023.11.007.A.R.2	GUANAJUATO	URBANO	110070001	CELAYA	CABECERA MUNICIPAL	AGUA POTABLE	REHABILITADO	<p><b>Sustitución de redes de agua potable y tomas domiciliarias del sector San Agustín (segunda etapa de cuatro).</b></p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>Se instalarán 4,459.15 m de tubería de los siguientes diámetros: de 3" diámetro en material PVC 3,400.58 m, de 6" de diámetro en material PVC 624.84 m, de 8" de diámetro en material PVC 253.72m de 3" de diámetro en material PEAD 150 m y de 6" de diámetro en material PEAD 30.00 m, que suministrarán el gasto necesario a cada una de las células que lo conforman, asimismo se plantea la construcción de 20 cajas de válvulas en puntos estratégicos que permitan tener control del sistema para los aislamientos de las células hidráulica en caso de contingencias y 525 tomas domiciliarias.</p>	0	2,258	738	5	0	\$ 4,148,939.34	\$ 6,223,409.01	\$ 10,372,348.35	40%	26/09/2023	0.00	3
19	2023.11.007.A.R.3	GUANAJUATO	URBANO	110070001	CELAYA	CABECERA MUNICIPAL	AGUA POTABLE	REHABILITADO	<p><b>Sustitución de redes de agua potable y tomas domiciliarias del sector San Agustín (tercera etapa de cuatro).</b></p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>Se instalarán 4,448.51 m de tubería de los siguientes diámetros: de 3" diámetro en material PVC 2,621.47 m, de 4" de diámetro en material PVC 952.03 m, de 6" de diámetro en material PVC 793.64 m, de 4" de diámetro en material PEAD 13.01 m y de 6" de diámetro en material PEAD 95.35 m, que suministrarán el gasto necesario a cada una de las células que lo conforman, asimismo se plantea la construcción de 11 cajas válvulas en puntos estratégicos que permitan tener control del sistema para los aislamientos de las células hidráulicas, y en caso de contingencias y 288 tomas domiciliarias</p>	0	2,980	757	3	0	\$ 3,164,811.74	\$ 4,747,217.60	\$ 7,912,029.34	40%	06/10/2023	0.00	3
20	2023.11.017.A.R.13	GUANAJUATO	URBANO	110170001	IRAPUATO	CABECERA MUNICIPAL	AGUA POTABLE	REHABILITADO	<p><b>Rehabilitación de red de agua entubada en el Municipio de Irapuato, Gto., en la colonia Las Rosas (Etapa 3 de 3).</b></p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>(suministro e instalación de 1547.17 metros de tubería de PVC hidráulico tipo Angers RD-32.5 de 3" de diámetro, 97.27 metros de tubería de PVC hidráulico tipo Anger RD-32.5 de 8" de diámetro, construcción de 2 cajas de válvulas tipo 2, 1 caja de válvulas tipo 13 y la instalación de 148 tomas domiciliarias)</p>	0	1,767	900	0	0	\$ 1,586,578.65	\$ 2,379,867.98	\$ 3,966,446.63	40%	25/11/2023	0.00	3
21	2023.11.025.A.R.6	GUANAJUATO	URBANO	110250001	PURÍSIMA DEL RINCÓN	CABECERA MUNICIPAL	AGUA POTABLE	REHABILITADO	<p><b>Sustitución de la red de agua potable en los sectores 4 y 5 (tercera y cuarta etapa de cuatro) en la cabecera municipal de Purísima del Rincón, Guanajuato.</b></p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>(Introducción de línea de distribución primaria con tubería de PCV hidráulico rd-26 de 6" (150 mm) de diámetro con una longitud de 1,918.77 metros, introducción de línea de distribución secundaria con tubería de PVC hidráulico rd-32.5 de 3" (75 mm) de diámetro con una longitud de 2,951.21 metros y la instalación de 155 tomas domiciliarias.)</p>	0	653	330	0	1	\$ 3,052,434.48	\$ 4,578,651.72	\$ 7,631,086.20	40%	01/11/2023	0.00	3

No.	Clave Única de Acción (CUA)	Entidad Federativa	Tipo de Localidad	Localización			Componente	Sub-Componente	Descripción (clara) de acción / Tipo de Acción, Sub-Acción	Habitantes a beneficiar			Acción beneficiaria (Cantidad)		Inversión Propuesta			% Federal	Fecha validación Conagua	Grado de prioridad de atención	Orden de Selección de Acción
				Clave INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad				Incorp.	Mejor.	Mujeres	Centros Educativos	Centros de Salud	Federal	Contraparte	Total				
22	2023.11.026.LR.35	GUANAJUATO	URBANO	110260001	ROMITA	CABECERA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO	REHABILITADO	<p><b>Construcción de colector sur - oriente de drenaje sanitario en el municipio de Romita, cabecera municipal (3er. Etapa de 4).</b></p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>Suministro e instalación de tuberías sanitarias de polietileno de alta densidad de 200 mm de diámetro (708.88 metros), Tubería de 300 mm (514.68 metros), Tubería de 600 mm (2003.73 metros) y de 150 mm de diámetro (66 metros), pozos de visita tipo común con profundidades de hasta 4.5 metros (58 piezas) y registros de sanitarios (11 piezas).</p>	0	12,378	6,413	0	0	\$ 4,584,547.06	\$ 6,876,820.59	\$ 11,461,367.65	40%	27/12/2023	0.00	3
23	2023.11.030.AR.30	GUANAJUATO	URBANO	110300110	SAN FELIPE	JARAL DE BERRIOS	AGUA POTABLE	REHABILITADO	<p><b>Ampliación de la red de agua potable en la localidad de Jaral de Berrios del Municipio de San Felipe, Gto., (tercera etapa de seis).</b></p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>Suministro e instalación de tuberías para agua potable de PVC de 50 mm de diámetro (1729.43 metros), de 100 mm de diámetro (1949.30 metros) y de 150 mm de diámetro (83.13 metros), así como 200 tomas domiciliarias y 4 cajas de válvulas.</p>	167	791	578	0	0	\$ 884,241.48	\$ 1,326,362.21	\$ 2,210,603.69	40%	08/12/2023	0.00	3
24	2023.11.036.AR.40	GUANAJUATO	URBANO	110360001	SANTIAGO MARAVATIO	CABECERA MUNICIPAL	AGUA POTABLE	REHABILITADO	<p><b>Actualización de la sectorización del sistema de agua potable en el municipio de Santiago Maravatio Gto., sector 2,3 y 4(etapa 5 de 5).</b></p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>Rehabilitación de red de agua potable a base de suministro y colocación de tubería de PVC 75 mm de diámetro (3039.27), 13 cajas de válvulas y 240 tomas domiciliarias.</p>	0	1,047	537	1	0	\$ 1,586,059.99	\$ 2,379,089.99	\$ 3,965,149.98	40%	27/12/2023	0.00	3
25	2023.11.037.AR.4	GUANAJUATO	URBANO	110370001	SILAO DE LA VICTORIA	CABECERA MUNICIPAL	AGUA POTABLE	REHABILITADO	<p><b>Rehabilitación de la red de agua entubada en el municipio de Silao de la Victoria, en la cabecera municipal, sector sur poniente (segunda etapa de dos).</b></p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>Introducción de líneas primarias con tubería de Policloruro de Vinilo (PVC) RD-32.5 de 6" (150 mm) con una longitud de 5.71 metros, 4" (100 mm) con una longitud de 1,147.46 metros, 3" (75 mm) con una longitud de 553.70 metros, y líneas secundarias de distribución con tubería de Policloruro de Vinilo (PVC) RD-32.5 de 2" (50 mm) con una longitud de 4,134.06 metros, y la instalación de 380 tomas domiciliarias.</p>	0	3,759	1,928	5	1	\$ 2,684,726.62	\$ 4,027,089.94	\$ 6,711,816.56	40%	19/12/2023	0.00	3
26	2023.11.023.AR.63	GUANAJUATO	RURAL	110230325	PÉNJAMO	EL TLACUACHE	AGUA POTABLE	REHABILITADO	<p><b>Proyecto ejecutivo para la rehabilitación del sistema de agua en la localidad El Tlacuache, municipio de Pénjamo, Gto.</b></p>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 275,000.00	\$ 275,000.00	\$ 550,000.00	50%	06/03/2024	54.20	5
27	2023.11.023.AR.36	GUANAJUATO	RURAL	110230268	PÉNJAMO	SAN GABRIEL Y SAN IGNACIO	AGUA POTABLE	REHABILITADO	<p><b>Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable en la localidad de San Gabriel y San Ignacio, del municipio de Pénjamo, Gto. (Primera Etapa de dos).</b></p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>Construcción de tanque metálico elevado de 100m3 con cimentación, línea de en tubería de PVC 1880.83). construcción de 44 tomas domiciliarias y 5 cajas de válvulas.</p>	0	1,280	684	3	1	\$ 2,118,099.14	\$ 2,118,099.14	\$ 4,236,198.28	50%	12/01/2024	49.10	5

Fecha de elaboración: 13 DE MAYO DE 2024

No.	Clave Única de Acción (CUA)	Entidad Federativa	Tipo de Localidad	Localización			Componente	Sub-Componente	Descripción (clara) de acción / Tipo de Acción, Sub-Acción	Habitantes a beneficiar			Acción beneficiaria (Cantidad)		Inversión Propuesta			% Federal	Fecha validación Conagua	Grado de prioridad de atención	Orden de Selección de Acción
				Clave INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad				Incorp.	Mejor.	Mujeres	Centros Educativos	Centros de Salud	Federal	Contraparte	Total				
28	2023.11.023.A.R.37	GUANAJUATO	RURAL	110230268	PÉNJAMO	SAN GABRIEL Y SAN IGNACIO	AGUA POTABLE	REHABILITADO	Equipamiento y electrificación del sistema de agua potable en la localidad de San Gabriel y San Ignacio, del municipio de Pénjamo, Gto.  Descripción detallada de los trabajos a realizar:  Equipamiento y electrificación de pozo con equipo de bombeo para un gasto de 8.22 lps a una carga de 127.07 mts, con motor de 30 hp, subestación transformador y acometida de 45 kva, tren de válvulas de 4 pulgadas de diámetro, columna de bombeo en tubería de acero de 4 pulgadas, caseta de operación, rehabilitación de ademe de pozo en tubería de acero ranurada y lisa de 10 pulgadas.	-	-	-	-	-	\$ 1,424,775.24	\$ 1,424,775.25	\$ 2,849,550.49	50%	12/01/2024	49.10	5
29	2023.11.004.A.R.45	GUANAJUATO	RURAL	110040074 110040072	APASEO EL ALTO	SAN VICENTE Y SAN NICOLAS	AGUA POTABLE	REHABILITADO	Construcción del sistema de agua potable en la localidad de San Vicente y San Nicolás (2da. Etapa de dos).  Descripción detallada de los trabajos a realizar:  Suministro, instalación y prueba de 7335,75 ml de tubería de PVC de 2", 1137,84 m de tubería de PVC de 3" y 71.11 m de tubería de PVC de 4", 39.13 m de tubería de fuego de 2" piezas especiales de PVC, fuego y fierro fundido, construcción de 16 cajas de operación de válvulas y 315 de tomas domiciliarias.	0	1,486	774	2	1	\$ 2,213,641.11	\$ 2,213,641.12	\$ 4,427,282.23	50%	15/01/2024	45.10 52.7	5
30	2024.11.002.L.R.61	GUANAJUATO	RURAL	110020041	ACAMBARO	OBRAJUELO	ALCANTARILLADO	REHABILITADO	Reconstrucción de red de drenaje sanitario en la localidad de Obrajuelo, del municipio de Acámbaro, Gto. primera etapa de dos.  Descripción detallada de los trabajos a realizar:  Suministro e instalación de tubería de Polietileno de alta densidad de 200 mm de diámetro (3,761.76 metros), pozos de visita tipo común de diferentes profundidades (92 piezas) y Descargas Sanitarias (275 piezas).	113	829	483	3	0	\$ 5,497,420.05	\$ 5,497,420.05	\$ 10,994,840.10	50%	08/03/2024	39.80	5
31	2023.11.022.A.R.54	GUANAJUATO	RURAL	110100009	CORONEO	LA HUERTA	AGUA POTABLE	REHABILITADO	Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de La Huerta del municipio de Coroneo, Gto. primera etapa de tres.  Descripción detallada de los trabajos a realizar:  Suministro e instalación de tuberías para agua potable de fierro galvanizado en conducción de 75 mm de diámetro en conducción (1212.81 metros) y en RED: de 75 mm de diámetro (949.88 metros y de 50 mm de diámetro ( 855.30 metros)	0	507	274	1	0	\$ 1,101,964.19	\$ 2,188,463.38	\$ 3,290,427.57	33.49%	15/01/2024	23.10	5
32	2024.11.016.L.R.62	GUANAJUATO	RURAL	110160005 110160034	HUANIMARO	COPALES Y SAN ANTONIO BUENAVISTA	ALCANTARILLADO	REHABILITADO	Construcción de alcantarillado sanitario en el municipio de Huanimaro, Gto. para las comunidades de Copales y San Antonio Buenavista.  Descripción detallada de los trabajos a realizar:  Suministro e instalación de tuberías sanitarias de polietileno de alta densidad de 200 mm de diámetro (3,622 metros) pozos de visita tipo común con diferentes profundidades (97 piezas) y descargas sanitarias (136 piezas).	0	265	141	2	0	\$ 4,521,331.06	\$ 4,521,331.06	\$ 9,042,662.12	50%	13/03/2024	15.60	5

No.	Clave Única de Acción (CUA)	Entidad Federativa	Tipo de Localidad	Localización			Componente	Sub-Componente	Descripción (clara) de acción / Tipo de Acción, Sub-Acción	Habitantes a beneficiar			Acción beneficiaria (Cantidad)		Inversión Propuesta			% Federal	Fecha validación Conagua	Grado de prioridad de atención	Orden de Selección de Acción
				Clave INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad				Incorp.	Mejor.	Mujeres	Centros Educativos	Centros de Salud	Federal	Contraparte	Total				
33	2023.11.011.A.R.47	GUANAJUATO	URBANO	110110001	CORTAZAR	CABECERA MUNICIPAL	AGUA POTABLE	REHABILITADO	<p><b>Construcción de línea de alimentación y rehabilitación de redes de distribución de agua potable secundarias para el sector 2 en la cabecera municipal de Cortázar, Guanajuato. (Colonia Carrillo Puerto y Pipila) (etapa 1 de 10).</b></p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>Rehabilitación de red de agua potable a base de suministro y colocación de tubería de PVC 75 mm de diámetro (10,583.10 m), 150mm de diámetro(1310.30ml) , 16 cajas de válvulas y 1,021.00 tomas domiciliarias.</p>	0	3,361	1,718	1	0	\$ 4,292,593.11	\$ 6,438,889.67	\$ 10,731,482.78	40%	11/12/2023	0.00	5
34	2023.11.017.A.R.9	GUANAJUATO	URBANO	110170001	IRAPUATO	CABECERA MUNICIPAL	AGUA POTABLE	REHABILITADO	<p><b>Rehabilitación de red de agua entubada en el Municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia Flores Magón Norte (Etapa 2 de 3).</b></p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>(Suministro e instalación de 1,422.46 m. de tubería de PVC hidráulico tipo Anger RD-32.5 de 3" de diámetro, 114 tomas domiciliarias, 7 cajas de válvulas tipo 2, 1 caja tipo 5 y 1 caja tipo 9, 11 válvulas tipo compuerta de 3").</p>	0	488	249	0	0	\$ 1,200,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 3,000,000.00	40%	21/11/2023	0.00	5
35	2023.11.017.A.R.10	GUANAJUATO	URBANO	110170001	IRAPUATO	CABECERA MUNICIPAL	AGUA POTABLE	REHABILITADO	<p><b>Rehabilitación de red de agua entubada en el Municipio de Irapuato, Gto., en la colonia Los Príncipes.</b></p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>(Rehabilitación de 4004.08 m de red de agua potable incluye: rehabilitación de 206.01 m de líneas de alimentación y/o conducción de 6 pulgadas de diámetro y 3,798.07 de redes de 3 pulgadas de diámetro, reposición de 587 tomas domiciliarias, construcción de 16 cajas de válvulas).</p>	0	2,515	1,281	0	0	\$ 3,231,218.55	\$ 4,846,827.82	\$ 8,078,046.37	40%	22/11/2023	0.00	5
36	2023.11.027.L.R.15	GUANAJUATO	URBANO	110270001	SALAMANCA	CABECERA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO	REHABILITADO	<p><b>Rehabilitación de líneas de drenaje sanitario en la calle Uriangato entre las calles San Felipe - Tarimoro, y rehabilitación en la calle Irapuato entre las calles Rosario Castellanos - Cortázar en la Colonia Guanajuato.</b></p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>(trazo y nivelación (909.63 m), corte de pavimento hidráulico (1,987.26 m), demolición de pavimento (204.21 m3), excavaciones (1,543.69 m3), plantilla de grava (79.25 m3), plantilla de arena (5.96 m3), tubería de 10" de pad (901.02 m), tubería de 30" de pad (88.17 m), acostillado con grava (441.96 m3), relleno con material de banco (728.28 m3), base hidráulica (158.50 m3), carga y acarreo (2,313.11 m3), reposición de concreto (204.21 m3), limpieza (1,978.38 m2), descargas domiciliarias (148 pzs), pozos de visita (21 pzs), descargas pluviales (29 pzs).</p>	0	15,508	8,027	0	0	\$ 2,534,267.98	\$ 3,801,401.97	\$ 6,335,669.95	40%	28/11/2023	0.00	5

No.	Clave Única de Acción (CUA)	Entidad Federativa	Tipo de Localidad	Localización			Componente	Sub-Componente	Descripción (clara) de acción / Tipo de Acción, Sub-Acción	Habitantes a beneficiar			Acción beneficiaria (Cantidad)		Inversión Propuesta			% Federal	Fecha validación Conagua	Grado de prioridad de atención	Orden de Selección de Acción
				Clave INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad				Incorp.	Mejor.	Mujeres	Centros Educativos	Centros de Salud	Federal	Contraparte	Total				
37	2023.11.027.LR.16	GUANAJUATO	URBANO	110270001	SALAMANCA	CABECERA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO	REHABILITADO	<b>Rehabilitación de líneas de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en la colonia Infonavit III primera etapa de 3.</b> Descripción detallada de los trabajos a realizar: (trazo y nivelación (661.72 ml), corte de asfalto (1,150.00 ml), demolición y reposición de asfalto (51.67 m3), corte de concreto hidráulico (173.44 m3), demolición y reposición de concreto hidráulico (33.98 m3), excavaciones (1,714.60 m3), plantilla (129.07 m3), suministro, instalación y prueba de hermeticidad de tubería de 10" de polietileno de alta densidad (55.96 ml), suministro, instalación y prueba de hermeticidad de tubería de 12" de polietileno de alta densidad (110.84 ml), suministro, instalación y prueba de hermeticidad de tubería de 15" de polietileno de alta densidad (72.29 ml), suministro, instalación y prueba de hermeticidad de tubería de 24" de polietileno de alta densidad (136.98 ml), suministro, instalación y prueba de hermeticidad de tubería de 30" de polietileno de alta densidad (8.54 ml), suministro, instalación y prueba de hermeticidad de tubería de 36" de polietileno de alta densidad (220.96 ml), suministro, instalación y prueba de hermeticidad de tubería de 48" de polietileno de alta densidad (56.15 ml), número de pozos de visita (21 pzas), acosillado y relleno de grava (678.76 m3), relleno mezcla 80-20 (728.36 m3), base hidráulica 50-40-10 (178.42 m3), taponamiento de línea de drenaje existente (4 pzas), carga y acarreo (2,357.46 m3), acarreo km subsecuente (10,971.48 m3/km), limpieza (1,932.98 m2) y 69 descargas domiciliarias.	0	5,484	2,839	0	0	\$ 2,663,626.69	\$ 3,995,440.04	\$ 6,659,066.73	40%	28/11/2023	0.00	5
38	2023.11.027.LR.19	GUANAJUATO	URBANO	110270001	SALAMANCA	CABECERA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO	REHABILITADO	<b>Rehabilitación de colector sanitario en las calles Sánchez Torrado entre Insurgentes y Rafael Campuzano; Rafael Campuzano entre Sánchez Torrado y Tomasa Esteves; Lázaro Cárdenas entre Tomasa Esteves y Álvaro Obregón.</b> Descripción detallada de los trabajos a realizar: (trazo y nivelación (660.57 m) , corte asfalto (1,321.14 m), demolición de asfalto (58.13 m3) , corte concreto hidráulico (1,321.14 m), demolición de concreto hidráulico (145.33 m3) reposición de asfalto (58.13 m3), reposición de concreto hidráulico (145.33 m3), excavaciones (1,772.98 m3), plantilla (72.67 m3), suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 18" de diámetro (660.57 m), pozos de visita (14 pzas), rellenos (1772.98 m3), carga y acarreo (2,610.10 m3), limpieza (1,816.57 m3), descargas domiciliarias (122 pzas), taponamiento de línea existente (15 pzas), taponamiento provisional de descargas domiciliarias, registros sanitarios (122 pzas), boca de tormenta (14 pzas).	0	2,668	1,381	0	0	\$ 3,102,717.74	\$ 4,654,076.62	\$ 7,756,794.36	40%	28/11/2023	0.00	5
39	2023.11.030.LR.28	GUANAJUATO	URBANO	110300001	SAN FELIPE	CABECERA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO	REHABILITADO	<b>Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Manuel Doblado y calle Libertad, Cabecera Municipal, San Felipe, Gto. (Segunda etapa de dos).</b> Descripción detallada de los trabajos a realizar: Suministro e instalación de tuberías sanitarias de PVC de 200 mm de diámetro (270.50 metros) y de 150 mm de diámetro (153.50 metros), pozos de visita tipo común de diferentes profundidades ( 8 piezas) y registros de sanitarios (54 piezas).	0	695	361	0	0	\$ 592,738.88	\$ 889,108.31	\$ 1,481,847.19	40%	07/12/2023	0.00	5



No.	Clave Única de Acción (CUA)	Entidad Federativa	Tipo de Localidad	Localización			Componente	Sub-Componente	Descripción (clara) de acción / Tipo de Acción, Sub-Acción	Habitantes a beneficiar			Acción beneficiaria (Cantidad)		Inversión Propuesta			% Federal	Fecha validación Conagua	Grado de prioridad de atención	Orden de Selección de Acción
				Clave INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad				Incorp.	Mejor.	Mujeres	Centros Educativos	Centros de Salud	Federal	Contraparte	Total				
40	2023.11.030.LR.29	GUANAJUATO	URBANO	110300001	SAN FELIPE	CABECERA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO	REHABILITADO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la Colonia Oriental, en la Cabecera Municipal de San Felipe, Gto. (Segunda etapa de dos). Descripción detallada de los trabajos a realizar: Suministro e instalación de tuberías sanitarias de PVC de 200 mm de diámetro (242.40 metros) y de 150 mm de diámetro (112 metros), pozos de visita tipo común de diferentes profundidades ( 5 piezas) y registros de sanitarios (15 piezas).	0	581	302	0	0	\$ 352,045.48	\$ 533,380.79	\$ 885,426.27	39.76%	08/12/2023	0.00	5
41	2023.11.031.LR.33	GUANAJUATO	URBANO	110310001	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	CABECERA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO	REHABILITADO	Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario en la Colonia Jardines de San Francisco, Municipio de San Francisco del Rincón, Gto. Descripción detallada de los trabajos a realizar: (Suministro e instalación de 3,181.89 metros de tuberías de 20 cm y 25 cm de diámetro, 3,578.05 rellenos y reposiciones de concreto, construcción de pozos de visita 59 piezas y de rehabilitación de descargas sanitarias 404 piezas.	0	1,930	990	0	0	\$ 5,011,631.54	\$ 7,517,447.31	\$ 12,529,078.85	40%	15/12/2023	0.00	5
42	2023.11.043.A.R.34	GUANAJUATO	URBANO	110430001	VICTORIA	CABECERA MUNICIPAL	AGUA POTABLE	REHABILITADO	Rehabilitación del sistema de agua potable en la cabecera municipal de Victoria , Gto. Descripción detallada de los trabajos a realizar: Suministro, instalación y prueba de 3,344.3 ml de tubería de PVC de 2", 317.49 ml de tubería de PVC de 2 1/2", 126.27 ml de tubería de PVC de 3", piezas especiales de PVC y fierro fundido, construcción de 3 cajas de operación de válvulas y 230 tomas domiciliarias.	0	2,842	1,571	1	1	\$ 1,848,694.35	\$ 2,773,041.53	\$ 4,621,735.88	40%	15/12/2023	0.00	5
<b>Total de inversión infraestructura</b>										<b>814</b>	<b>67,399</b>	<b>34,221</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>\$ 99,132,454.28</b>	<b>\$ 122,621,678.45</b>	<b>\$ 221,754,132.73</b>				

Total de inversión Desinfección del agua

Total de inversión Atención social

Total de inversión Contraloría social

Total de inversión Supervisión técnica

2,568,680.00	2,568,680.00	5,137,360.00
683,204.90	683,204.90	1,366,409.80
0.00	210,945.84	210,945.84
362,872.82	362,872.82	725,745.64

SUMA :

102,747,212.00	126,447,382.01	229,194,594.01
----------------	----------------	----------------

POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

M.B.A. VICENTE ZEPEDA LÓPEZ  
DIRECTOR LOCAL CONAGUA GUANAJUATO

POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

M.D. FRANCISCO DE JESÚS GARCÍA LEÓN  
DIRECTOR GENERAL