

Fecha de elaboración: 28 DE FEBRERO DE 2024

No.	Clave Única de Acción (CUA)	Entidad Federativa	Tipo de Localidad	Localización			Componente	Sub-Componente	Descripción (clara de acción / Tipo de Acción, Sub-Acción)	Habitantes a beneficiar			Acción beneficia a: (Cantidad)		Inversión Propuesta			% Federal	Fecha validación Conagua	Grado de prioridad de atención	Orden de Selección de Acción
				Clave INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad				Incorp.	Mejor.	Mujeres	Centros Educativos	Centros de Salud	Federal	Contraparte	Total				
1	2023.11.029 L.N.27	GUANAJUATO	RURAL	110290159	SAN DIEGO DE LA UNION	PUERTA DE CADENAS (EJIDO DE CATALAN)	ALCANTARILLADO	NUEVO	<p>Construcción de red de drenaje sanitario en la localidad de Puerta de Cadenas (Ejido de Catalán) en el municipio de San Diego de la Unión Gto.</p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>Suministro e instalación de tuberías sanitarias de polietileno de alta densidad de 200 mm de diámetro (4,750.34 metros) y de 150 mm de diámetro (378.69 metros), pozos de visita tipo común de diferentes profundidades (116 piezas) y registros de sanitarios (89 piezas).</p>	250	0	138	2	0	\$ 3,976,289.28	\$ 3,976,289.28	\$ 7,952,578.56	50.00%	07/12/2023	28.10	2
2	2023.11.008 A.N.46	GUANAJUATO	RURAL	110060017	ATARJEJA	PIEDRA GORDA	AGUA POTABLE	NUEVO	<p>Construcción de tanques y red de distribución en la localidad de Piedra Gorda en el Municipio de Atarjea, Gto.</p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>Suministro, instalación y prueba de 2,034.33 ml de tubería de fuego de 2", piezas especiales de fuego y fierro fundido, construcción de cajas de operación de válvulas, 50 tomas domiciliarias y 3 cisternas de almacenamiento de PEAD de 20,000 lts de capacidad.</p>	83	0	43	2	1	\$ 1,271,741.73	\$ 1,271,741.73	\$ 2,543,483.46	50.00%	11/12/2023	42.30	2
3	2023.11.014 L.N.48	GUANAJUATO	RURAL	110140246 110140288	DOLORES HIDALGO	RANCHO NUEVO Y SAN JOSE DE BADILLO	ALCANTARILLADO	NUEVO	<p>Construcción de sistema de drenaje sanitario en las comunidades de Rancho Nuevo de San José de Badillo y San José de Badillo (cuarta etapa de 4), en el municipio de Dolores Hidalgo, Gto.</p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>Suministro e instalación de tuberías sanitarias de polietileno de alta densidad de 200 mm de diámetro (6,512.47 metros) y de 150 mm de diámetro (736 metros), pozos de visita tipo común con profundidades de hasta 3.0 metros (106 piezas) y registros de sanitarios (184 piezas).</p>	758	0	396	1	0	\$ 4,883,131.62	\$ 4,883,131.62	\$ 9,766,263.23	50.00%	11/12/2023	59.20 53.90	2
4	2023.11.033 L.N.50	GUANAJUATO	RURAL	110330327	SAN LUIS DE LA PAZ	EL SAUZ TRES	ALCANTARILLADO	NUEVO	<p>Construcción de red de drenaje en comunidad de El Sauz 3, del municipio de San Luis de la Paz, Gto.</p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>Suministro e instalación de tubería sanitaria de PVC de 200 mm de diámetro (5,195.86 metros) y de 150mm de diámetro (800 metros), pozos de visita tipo común de diferentes profundidades (94 piezas) y registros sanitarios de descargas (230 piezas).</p>	607	0	306	2	0	\$ 3,810,245.67	\$ 3,810,245.67	\$ 7,620,491.33	50.00%	12/12/2023	29.10	2
5	2023.11.004 L.N.25	GUANAJUATO	RURAL	110040006	APASEO EL ALTO	BELEN	ALCANTARILLADO	NUEVO	<p>Construcción de red de drenaje sanitario en la localidad de Belén (segunda etapa de dos) en el municipio de Apaseo el Alto, Gto.</p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>Suministro e instalación de tuberías sanitarias de polietileno de alta densidad de 200 mm de diámetro (3,757.17 metros), pozos de visita tipo común con diferentes profundidades (84 piezas) y registros de sanitarios (72 piezas).</p>	398	0	207	1	0	\$ 3,203,074.30	\$ 3,203,074.30	\$ 6,406,148.59	50.00%	06/12/2023	45.80	2
6	2023.11.040 A.R.31	GUANAJUATO	RURAL	110400057	TIERRA BLANCA	CANO DE SAN ISIDRO	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN	<p>Rehabilitación de sistema de agua entubada, incluye redes de agua entubada y tanque de regularización, en el municipio de Tierra Blanca, Gto., en la localidad Cano de San Isidro (cuarta etapa de cuatro).</p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>Suministro, instalación y prueba de 6,556.59 ml de tubería de fuego de 2", piezas especiales de fuego y fierro fundido, construcción de 7 cajas de operación de válvulas y 166 tomas domiciliarias.</p>	0	697	349	0	0	\$ 2,361,688.78	\$ 2,361,688.78	\$ 4,723,377.55	50.00%	09/12/2023	55.40	3

No.	Clave Única de Acción (CUA)	Entidad Federativa	Tipo de Localidad	Localización		Componente	Sub-Componente	Descripción (clara de acción / Tipo de Acción, Sub-Acción)	Beneficiarios			Acción beneficiaria (Cantidad)		Inversión Propuesta			% Federal	Fecha validación Conagua	Grado de prioridad de atención	Orden de Selección de Acción	
				Clave INEGI (9 dígitos)	Municipio				Localidad	Incorp.	Mejor.	Mujeres	Centros Educativos	Centros de Salud	Federal	Contraparte					Total
7	2023 11.007 A.R.2	GUANAJUATO	URBANO	110070001	CELAYA	CABECERA MUNICIPAL	AGUA POTABLE	REHABILITACION	Sustitución de redes de agua potable y tomas domiciliarias del sector San Agustín (segunda etapa de cuatro). Descripción detallada de los trabajos a realizar: Se instalarán 4,459.15 m de tubería de los siguientes diámetros de 3" diámetro en material PVC 3,400.58 m, de 5" de diámetro en material PVC 524.84 m, de 6" de diámetro en material PVC 253.72m de 3" de diámetro en material PEAD 150 m y de 6" de diámetro en material PEAD 30.00 m, que suministrarán el gasto necesario a cada una de las células que lo conforman, asimismo se plantea la construcción de 20 cajas de válvulas en puntos estratégicos que permitan tener control del sistema para los aislamientos de las células hidráulica en caso de contingencias y 525 tomas domiciliarias.	0	2,258	738	5	0	\$ 4,148,939.34	\$ 6,223,409.01	\$ 10,372,348.35	40.00%	26/09/2023	0.00	3
8	2023 11.007 A.R.3	GUANAJUATO	URBANO	110070001	CELAYA	CABECERA MUNICIPAL	AGUA POTABLE	REHABILITACION	Sustitución de redes de agua potable y tomas domiciliarias del sector San Agustín (tercera etapa de cuatro). Descripción detallada de los trabajos a realizar: Se instalarán 4,448.51 m de tubería de los siguientes diámetros de 3" diámetro en material PVC 2,621.47 m, de 4" de diámetro en material PVC 952.03 m, de 5" de diámetro en material PVC 793.64 m, de 4" de diámetro en material PEAD 13.01 m y de 6" de diámetro en material PEAD 95.35 m, que suministrarán el gasto necesario a cada una de las células que lo conforman, asimismo se plantea la construcción de 11 cajas válvulas en puntos estratégicos que permitan tener control del sistema para los aislamientos de las células hidráulicas, y en caso de contingencias y 288 tomas domiciliarias	0	2,980	757	3	0	\$ 3,164,811.74	\$ 4,747,217.60	\$ 7,912,029.34	40.00%	06/10/2023	0.00	3
9	2023 11.025 A.R.6	GUANAJUATO	URBANO	110250001	PURÍSIMA DEL RINCÓN	CABECERA MUNICIPAL	AGUA POTABLE	REHABILITACION	Sustitución de la red de agua potable en los sectores 4 y 5 (tercera y cuarta etapa de cuatro) en la cabecera municipal de Purísima del Rincón, Guanajuato. Descripción detallada de los trabajos a realizar: (Introducción de línea de distribución primaria con tubería de PCV hidráulico rd-26 de 6" (150 mm) de diámetro con una longitud de 1,918.77 metros, introducción de línea de distribución secundaria con tubería de PVC hidráulico rd-32.5 de 3" (75 mm) de diámetro con una longitud de 2,951.21 metros y la instalación de 155 tomas domiciliarias.)	0	653	330	0	1	\$ 3,052,434.48	\$ 4,578,651.72	\$ 7,631,086.20	40.00%	01/11/2023	0.00	3
10	2023 11.017 A.R.13	GUANAJUATO	URBANO	110170001	IRAPUATO	CABECERA MUNICIPAL	AGUA POTABLE	REHABILITACION	Rehabilitación de red de agua entubada en el Municipio de Irapuato, Gto., en la colonia Las Rosas (Etapas 3 de 3). Descripción detallada de los trabajos a realizar: (suministro e instalación de 1547.17 metros de tubería de PVC hidráulico tipo Anger RD-32.5 de 3" de diámetro, 97.27 metros de tubería de PVC hidráulico tipo Anger RD-32.5 de 6" de diámetro, construcción de 2 cajas de válvulas tipo 2, 1 caja de válvulas tipo 13 y la instalación de 148 tomas domiciliarias)	0	1,767	900	0	0	\$ 1,586,578.65	\$ 2,379,867.98	\$ 3,966,446.63	40.00%	25/11/2023	0.00	3
11	2023 11.030 A.R.30	GUANAJUATO	URBANO	110300110	SAN FELIPE	JARAL DE BERRIOS	AGUA POTABLE	REHABILITACION	Ampliación de la red de agua potable en la localidad de Jaral de Berríos del Municipio de San Felipe, Gto., (tercera etapa de seis). Descripción detallada de los trabajos a realizar: Suministro e instalación de tuberías para agua potable de PVC de 50 mm de diámetro (1729.43 metros), de 100 mm de diámetro (1949.30 metros) y de 150 mm de diámetro (83.13 metros), así como 200 tomas domiciliarias y 4 cajas de válvulas.	167	791	578	0	0	\$ 1,282,274.92	\$ 1,923,412.39	\$ 3,205,687.31	40.00%	08/12/2023	0.00	3

No.	Clave Única de Acción (CUA)	Entidad Federativa	Tipo de Localidad	Localización			Componente	Sub-Componente	Descripción (clara de acción / Tipo de Acción, Sub-Acción)	Habitantes a beneficiar			Acción beneficia a: (Cantidad)		Inversión Propuesta			% Federal	Fecha validación Conagua	Grado de prioridad de atención	Orden de Selección de Acción
				Clave INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad				Incorp.	Mejor.	Mujeres	Centros Educativos	Centros de Salud	Federal	Contraparte	Total				
12	2023.11.017 A.R.9	GUANAJUATO	URBANO	110170001	IRAPUATO	CABECERA MUNICIPAL	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN	Rehabilitación de red de agua entubada en el Municipio de Irapuato, Gto., localidad Irapuato, en la colonia Flores Magón Norte (Etapa 2 de 3). Descripción detallada de los trabajos a realizar: (Suministro e instalación de 1,422.45 m de tubería de PVC hidráulico tipo Anger RD-32.5 de 3" de diámetro, 114 tomas domiciliarias, 7 cajas de válvulas tipo 2, 1 caja tipo 3 y 1 caja tipo 9, 11 válvulas tipo compuerta de 3").	0	488	249	0	0	\$ 1,200,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 3,000,000.00	40.00%	21/11/2023	0.00	5
13	2023.11.017 A.R.10	GUANAJUATO	URBANO	110170001	IRAPUATO	CABECERA MUNICIPAL	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN	Rehabilitación de red de agua entubada en el Municipio de Irapuato, Gto., en la colonia Los Principes. Descripción detallada de los trabajos a realizar: (Rehabilitación de 4004.08 m de red de agua potable incluye rehabilitación de 206.01 m de líneas de alimentación y/o conducción de 6 pulgadas de diámetro y 3,798.07 de redes de 3 pulgadas de diámetro, reposición de 587 tomas domiciliarias, construcción de 16 cajas de válvulas).	0	2,515	1,281	0	0	\$ 3,231,218.55	\$ 4,846,827.82	\$ 8,078,046.37	40.00%	22/11/2023	0.00	5
14	2023.11.027 L.R.15	GUANAJUATO	URBANO	110270001	SALAMANCA	CABECERA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN	Rehabilitación de líneas de drenaje sanitario en la calle Uriangato entre las calles San Felipe - Tarimoro, y rehabilitación en la calle Irapuato entre las calles Rosario Castellanos - Cortazar en la Colonia Guanajuato. Descripción detallada de los trabajos a realizar: (trazo y nivelación (909.63 m), corte de pavimento hidráulico (1,987.26 m), demolición de pavimento (204.21 m ³), excavaciones (1,543.69 m ³), plantilla de grava (79.25 m ³), pantalla de arena (5.95 m ³), tubería de 10" de pad (901.02 m), tubería de 30" de pad (85.17 m), acodillado con grava (441.96 m ³), relleno con material de banco (728.28 m ³), base hidráulica (158.50 m ³), carga y acarreo (2,313.11 m ³), reposición de concreto (204.21 m ³), limpieza (1,978.38 m ²), descargas domiciliarias (148 pzs), pozos de visita (21 pzs), descargas pluviales (29 pzs).	0	15,508	8,027	0	0	\$ 2,534,267.98	\$ 3,801,401.97	\$ 6,335,669.95	40.00%	28/11/2023	0.00	5
15	2023.11.027 L.R.16	GUANAJUATO	URBANO	110270001	SALAMANCA	CABECERA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN	Rehabilitación de líneas de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en la colonia Infonavit III primera etapa de 3. Descripción detallada de los trabajos a realizar: (trazo y nivelación (561.72 m), corte de asfalto (1,150.00 m), demolición y reposición de asfalto (51.67 m ³), corte de concreto hidráulico (173.44 m ³), demolición y reposición de concreto hidráulico (33.98 m ³), excavaciones (1,714.60 m ³), plantilla (129.07 m ³), suministro, instalación y prueba de hermeticidad de tubería de 10" de polietileno de alta densidad (55.96 m), suministro, instalación y prueba de hermeticidad de tubería de 12" de polietileno de alta densidad (110.84 m), suministro, instalación y prueba de hermeticidad de tubería de 15" de polietileno de alta densidad (72.29 m), suministro, instalación y prueba de hermeticidad de tubería de 24" de polietileno de alta densidad (136.98 m), suministro, instalación y prueba de hermeticidad de tubería de 30" de polietileno de alta densidad (8.54 m), suministro, instalación y prueba de hermeticidad de tubería de 36" de polietileno de alta densidad (8.54 m).	0	5,484	2,839	0	0	\$ 2,663,626.69	\$ 3,995,440.04	\$ 6,659,066.73	40.00%	28/11/2023	0.00	5

No.	Clave Única de Acción (CUA)	Entidad Federativa	Tipo de Localidad	Localización			Componente	Sub-Componente	Descripción (clara de acción / Tipo de Acción, Sub-Acción)	Habitantes a beneficiar			Acción beneficiaria (Cantidad)		Inversión Propuesta			% Federal	Fecha validación Conagua	Grado de prioridad de atención	Orden de Selección de Acción
				Clave INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad				Incorp.	Mejor.	Mujeres	Centros Educativos	Centros de Salud	Federal	Contraparte	Total				
16	2023 11.027 L.R.19	GUANAJUATO	URBANO	110270001	SALAMANCA	CABECERA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN	<p>Rehabilitación de colector sanitario en las calles Sánchez Torrado entre Insurgentes y Rafael Campuzano; Rafael Campuzano entre Sánchez Torrado y Tomasa Esteves; Lázaro Cárdenas entre Tomasa Esteves y Álvaro Obregón.</p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>(trazo y nivelación (660.57 m), corte asfalto (1,321.14 m), demolición de asfalto (58.13 m³), corte concreto hidráulico (1,321.14 m), demolición de concreto hidráulico (145.33 m³), reposición de asfalto (58.13 m³), reposición de concreto hidráulico (145.33 m³), excavaciones (1,772.98 m³), plantilla (72.67 m³), suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 16" de diámetro (660.57 m), pozos de visita (14 pzas), rellenos (1772.98 m³), carga y acarreo (2,610.10 m³), limpieza (1,816.57 m³), descargas domiciliarias (122 pzas), taponamiento de línea existente (15 pzas), taponamiento provisional de descargas domiciliarias, registros sanitarios (122 pzas), boca de tormenta (14 pzas).</p>	0	2,668	1,381	0	0	\$ 3,102,717.74	\$ 4,654,076.62	\$ 7,756,794.36	40.00%	28/11/2023	0.00	5
17	2023 11.030 L.R.28	GUANAJUATO	URBANO	110300001	SAN FELIPE	CABECERA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN	<p>Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Manuel Doblado y calle Libertad, Cabecera Municipal, San Felipe, Gto. (Segunda etapa de dos).</p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>Suministro e instalación de tuberías sanitarias de PVC de 200 mm de diámetro (270.50 metros) y de 150 mm de diámetro (153.50 metros), pozos de visita tipo común de diferentes profundidades (8 piezas) y registros de sanitarios (54 piezas).</p>	0	695	361	0	0	\$ 696,478.38	\$ 1,044,717.57	\$ 1,741,195.95	40.00%	07/12/2023	0.00	5
18	2023 11.030 L.R.29	GUANAJUATO	URBANO	110300001	SAN FELIPE	CABECERA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN	<p>Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la Colonia Oriental, en la Cabecera Municipal de San Felipe, Gto. (Segunda etapa de dos).</p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>Suministro e instalación de tuberías sanitarias de PVC de 200 mm de diámetro (242.40 metros) y de 150 mm de diámetro (112 metros), pozos de visita tipo común de diferentes profundidades (5 piezas) y registros de sanitarios (15 piezas).</p>	0	581	302	0	0	\$ 352,128.13	\$ 528,192.19	\$ 880,320.32	40.00%	08/12/2023	0.00	5
19	2023 11.011 A.R.47	GUANAJUATO	URBANO	110110001	CORTAZAR	CABECERA MUNICIPAL	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN	<p>Construcción de línea de alimentación y rehabilitación de redes de distribución de agua potable secundarias para el sector 2 en la cabecera municipal de Cortazar, Guanajuato. (Colonia Carrillo Puerto y Pipila) (etapa 1 de 10).</p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>Rehabilitación de red de agua potable a base de suministro y colocación de tubería de PVC 75 mm de diámetro (10,583.10 m), 150mm de diámetro(1310.30m), 16 cajas de válvulas y 1,021.00 tomas domiciliarias.</p>	0	3,361	1,718	1	0	\$ 4,850,961.97	\$ 7,276,442.95	\$ 12,127,404.92	40.00%	11/12/2023	0.00	5
20	2023 11.031 L.R.33	GUANAJUATO	URBANO	110310001	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	CABECERA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN	<p>Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario en la Colonia Jardines de San Francisco, Municipio de San Francisco del Rincón, Gto.</p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>(Suministro e instalación de 3,181.89 metros de tuberías de 20 cm y 25 cm de diámetro, 3,578.05 rellenos y reposiciones de concreto, construcción de pozos de visita 59 piezas y de rehabilitación de descargas sanitarias 404 piezas.</p>	0	1,930	990	0	0	\$ 5,011,631.54	\$ 7,517,447.31	\$ 12,529,078.85	40.00%	15/12/2023	0.00	5

No.	Clave Única de Acción (CUA)	Entidad Federativa	Tipo de Localidad	Localización			Componente	Sub-Componente	Descripción (clara de acción / Tipo de Acción, Sub-Acción)	Habitantes a beneficiar			Acción beneficiaria (Cantidad)		Inversión Propuesta			% Federal	Fecha validación Conagua	Grado de prioridad de atención	Orden de Selección de Acción
				Clave INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad				Incorp.	Mejor	Mujeres	Centros Educativos	Centros de Salud	Federal	Contraparte	Total				
21	2023 11 043 A.R.34	GUANAJUATO	URBANO	110430001	VICTORIA	CABECERA MUNICIPAL	AGUA POTABLE	REHABILITACION	Rehabilitación del sistema de agua potable en la cabecera municipal de Victoria, Gto. Descripción detallada de los trabajos a realizar: Suministro, instalación y prueba de 3,344.3 ml de tubería de PVC de 2", 317.49 ml de tubería de PVC de 2 1/2", 126.27 ml de tubería de PVC de 3", piezas especiales de PVC y fierro fundido, construcción de 3 cajas de operación de válvulas y 230 tomas domiciliarias.	0	2,842	1,571	1	1	\$ 2,088,797.54	\$ 3,133,196.31	\$ 5,221,993.85	40.00%	15/12/2023	0.00	5
22	2023 11 015 A.N.41	GUANAJUATO	RURAL	110150120	GUANAJUATO	LA TRINIDAD	ALCANTARILLADO	NUEVO	Ampliación de la red de alcantarillado en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de la Trinidad (tercera etapa de cinco). Descripción detallada de los trabajos a realizar: Ampliación de alcantarillado sanitario que contempla 1886.18 metros de tubería de PVC Serie 20 de 8" de diámetro, 117 descargas domiciliarias y 42 pozos de visita.	326	113	226	0	0	\$ 3,033,532.37	\$ 2,022,354.91	\$ 5,055,887.28	60.00%	20/12/2023	50.20	2
23	2023 11 015 A.N.43	GUANAJUATO	RURAL	110150039	GUANAJUATO	SAN JOSÉ DE CERVERA	AGUA POTABLE	NUEVO	Ampliación de red de agua entubada en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad San José de Cervera (tercera etapa de tres). Descripción detallada de los trabajos a realizar: Ampliación de red de agua potable que contempla 2,015.51 metros de tubería de PVC RD26 de 3" de diámetro, construcción de 201 tomas domiciliarias y 6 cajas de operación de válvulas.	466	288	392	1	0	\$ 2,118,809.76	\$ 2,118,809.76	\$ 4,237,619.51	50.00%	20/12/2023	45.80	2
24	2023 11 022 A.N.53	GUANAJUATO	RURAL	110220010 110220035	OCAMPO	CABRAS DE GUADALUPE, SAN NICOLAS DEL GRANADO, SAN JOSÉ DEL CARMEN Y LOS PIRULES	AGUA POTABLE	NUEVO	Construcción de líneas de alimentación y rehabilitación de línea de conducción en la comunidad de Cabras de Guadalupe, San Nicolás del Granado, San José del Carmen y Los Pirules en el municipio de Ocampo, Gto. Descripción detallada de los trabajos a realizar: Suministro, instalación y prueba de 2,786.26 ml de tubería de fuego de 3", 843.97 ml de tubería de fuego de 2", 2291.0 ml de tubería de pvc de 4", piezas especiales de fuego y fierro fundido y construcción de 13 cajas de operación de válvulas.	206	105	162	2	0	\$ 3,070,095.94	\$ 3,070,095.94	\$ 6,140,191.87	50.00%	18/12/2023	48.60 21.20 31.60 0.00	2
25	2023 11 015 L.N.56	GUANAJUATO	RURAL	110150114	GUANAJUATO	SAN VICENTE DE LA CRUZ	ALCANTARILLADO	NUEVO	Ampliación de la red de alcantarillado en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de San Vicente de la Cruz (segunda etapa de tres). Descripción detallada de los trabajos a realizar: Ampliación de alcantarillado sanitario que contempla 2,174.49 metros de tubería de PVC Serie 20 de 8" de diámetro, 63 descargas domiciliarias y 43 pozos de visita.	237	0	114	2	0	\$ 1,798,750.00	\$ 1,798,750.00	\$ 3,597,500.00	50.00%	20/12/2023	43.50	2
26	2023 11 015 A.N.42	GUANAJUATO	RURAL	110150352	GUANAJUATO	SAN JOSÉ DE LA LUZ	AGUA POTABLE	NUEVO	Ampliación de red de agua entubada en el municipio de Guanajuato, gto., en la localidad de San José de Luz (quinta etapa de seis). Descripción detallada de los trabajos a realizar: Ampliación de red de agua potable que contempla 1,874.69 metros de tubería de PVC RD26 de 3" de diámetro, construcción de 105 tomas domiciliarias y 4 cajas de operación de válvulas.	236	158	205	0	0	\$ 1,514,249.07	\$ 1,514,249.07	\$ 3,028,498.13	50.00%	20/12/2023	39.40	2

No	Clave Única de Acción (CUA)	Entidad Federativa	Tipo de Localidad	Localización			Componente	Sub-Componente	Descripción (clara de acción / Tipo de Acción, Sub-Acción)	Beneficiarios			Acción beneficiaria (Cantidad)		Inversión Propuesta			% Federal	Fecha validación Conagua	Grado de prioridad de atención	Orden de Selección de Acción
				Clave INEGI (8 dígitos)	Municipio	Localidad				Incorp.	Mejor.	Mujeres	Centros Educativos	Centros de Salud	Federal	Contraparte	Total				
27	2023.11.007 L.N.55	GUANAJUATO	URBANO	110070001	CELAYA	CABECERA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO	NUEVO	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario etapa 2 de 4, Colonia Ex Hacienda de Trojes (etapa 2 de 4). Descripción detallada de los trabajos a realizar: Construcción de 7 pozos de visita en una longitud de 341.00 ml de tipo común que van desde 2.70 a los 2.50 metros de profundidad, la red comprende la instalación de tubería de 20 cm de diámetro en material de PVC serie 20, con una pendiente de 2.00 al millar, así mismo se llevara a cabo la construcción de 26 descargas domiciliarias de los predios existentes con tubería de 15 cm de diámetro de PVC	102	0	53	0	0	\$ 664,438.18	\$ 812,091.10	\$ 1,476,529.28	45.00%	19/12/2023	0.00	2
28	2023.11.015 A.R.44	GUANAJUATO	RURAL	110150039	GUANAJUATO	SAN JOSÉ DE CERVERA	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN	Rehabilitación de la red de alcantarillado en el municipio de Guanajuato, gto., en la localidad de San José de Cervera (cuarta etapa de cuatro). Descripción detallada de los trabajos a realizar: Rehabilitación de alcantarillado sanitario que contempla 1823.06 m de tubería de PVC Serie 20 de 8" de diámetro, 136 descargas domiciliarias y 46 pozos de visita.	182	328	265	-	-	\$ 3,360,292.11	\$ 3,360,292.11	\$ 6,720,584.22	50.00%	20/12/2023	45.80	3
29	2023.11.019 A.R.49	GUANAJUATO	RURAL	110190011	JERECUARO	CANOAS	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN	Construcción de red de agua potable a base de tubería de fuego de 2 1/2" de diámetro con accesorios correspondientes para el control del agua (etapa 2 de 2), en la localidad de Canoas del municipio de Jerécuaro, Gto. Descripción detallada de los trabajos a realizar: Suministro, instalación y prueba de 4108.33 ml de tubería de fuego de 2 1/2", piezas especiales de fuego y fierro fundido, construcción de 1 caja de operación de válvulas y 182 tomas domiciliarias.	0	302	161	1	0	\$ 1,309,406.59	\$ 1,309,406.59	\$ 2,618,813.17	50.00%	18/12/2023	23.40	3
30	2023.11.037 A.R.4	GUANAJUATO	URBANO	110370001	SILAO DE LA VICTORIA	CABECERA MUNICIPAL	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN	Rehabilitación de la red de agua entubada en el municipio de Silao de la Victoria, en la cabecera municipal, sector sur poniente (segunda etapa de dos). Descripción detallada de los trabajos a realizar: Introducción de líneas primarias con tubería de Policloloro de Vinilo (PVC) RD-32.5 de 6" (150 mm) con una longitud de 5.71 metros, 4" (100 mm) con una longitud de 1,147.46 metros, 3" (75 mm) con una longitud de 553.70 metros, y líneas secundarias de distribución con tubería de Policloloro de Vinilo (PVC) RD-32.5 de 2" (50 mm) con una longitud de 4,134.06 metros, y la instalación de 380 tomas domiciliarias.	0	3,759	1,928	5	1	\$ 2,684,726.62	\$ 4,027,089.94	\$ 6,711,816.56	40.00%	19/12/2023	0.00	3
31	2023.11.048 A.R.51	GUANAJUATO	URBANO	110480012	YURIRIA	CERANO (SAN JUAN CERANO)	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN	Construcción de drenaje sanitario para la localidad de Cerano, en el municipio de Yuriria, Gto. primera etapa de diez. Descripción detallada de los trabajos a realizar: Suministro e instalación de tubería sanitaria de PVC de 450mm de diámetro (1712.33 metros) y de 150mm de diámetro (436 metros), pozos de visita tipo común de diferentes profundidades (33 piezas) y registros sanitarios (108 piezas).	0	1,991	1,024	1	0	\$ 4,084,957.39	\$ 6,127,436.08	\$ 10,212,393.47	40.00%	18/12/2023	0.00	3

No.	Clave Única de Acción (CUA)	Entidad Federativa	Tipo de Localidad	Localización			Componente	Sub-Componente	Descripción (clara) de acción / Tipo de Acción, Sub-Acción	Habitantes a beneficiar			Acción beneficiaria (Cantidad)		Inversión Propuesta			% Federal	Fecha validación Conagua	Grado de prioridad de atención	Orden de Selección de Acción
				Clave INEGI (8 dígitos)	Municipio	Localidad				Incorp.	Mejor.	Mujeres	Centros Educativos	Centros de Salud	Federal	Contraparte	Total				
32	2023.11.026 L.R.35	GUANAJUATO	URBANO	110260001	ROMITA	CABECERA MUNICIPAL	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN	<p>Construcción de colector sur - oriente de drenaje sanitario en el municipio de Romita, cabecera municipal (3er. Etapa de 4).</p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>Suministro e instalación de tuberías sanitarias de polietileno de alta densidad de 200 mm de diámetro (708.88 metros), Tubería de 300 mm (514.68 metros), Tubería de 800 mm (2003.73 metros) y de 150 mm de diámetro (56 metros), pozos de visita tipo común con profundidades de hasta 4.5 metros (58 piezas) y registros de sanitarios (11 piezas).</p>	0	12,378	6,413	0	0	\$ 6,421,143.10	\$ 9,631,714.66	\$ 16,052,857.76	40.00%	27/12/2023	0.00	3
33	2023.11.036 A.R.40	GUANAJUATO	URBANO	110360001	SANTIAGO MARAVATIO	CABECERA MUNICIPAL	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN	<p>Actualización de la sectorización del sistema de agua potable en el municipio de Santiago Maravatio Gto., sector 2,3 y 4(etapa 5 de 5).</p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>Rehabilitación de red de agua potable a base de suministro y colocación de tubería de PVC 75 mm de diámetro (3039.27), 13 cajas de válvulas y 240 tomas domiciliarias.</p>	0	1,047	537	1	0	\$ 1,804,112.04	\$ 2,706,168.06	\$ 4,510,280.10	40.00%	27/12/2023	0.00	3
34	2023.11.023 A.R.36	GUANAJUATO	RURAL	110230268	PENJAMO	SAN GABRIEL Y SAN IGNACIO	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN	<p>Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable en la localidad de San Gabriel y San Ignacio, del municipio de Pénjamo, Gto. (Primera Etapa de dos)</p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>Construcción de tanque metálico elevado de 100m3 con cementación, línea de en tubería de pvc (1880.83), construcción de 44 tomas domiciliarias y 5 cajas de válvulas.</p>	0	1,280	684	3	1	\$ 2,354,590.10	\$ 2,354,590.11	\$ 4,709,180.21	50.00%	12/01/2024	49.10	5
35	2023.11.023 A.R.37	GUANAJUATO	RURAL	110230268	PENJAMO	SAN GABRIEL Y SAN IGNACIO	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN	<p>Equipamiento y electrificación del sistema de agua potable en la localidad de San Gabriel y San Ignacio, del municipio de Pénjamo, Gto.</p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>Equipamiento y electrificación de pozo con equipo de bombeo para un gasto de 8.22 lps a una carga de 127.07 mts, con motor de 30 hp, subestación transformador y acometida de 45 kva, tren de válvulas de 4 pulgadas de diámetro, columna de bombeo en tubería de acero de 4 pulgadas, caseta de operación, rehabilitación de ademe de pozo en tubería de acero ranurada y lisa de 10 pulgadas.</p>	-	-	-	-	-	\$ 1,643,179.01	\$ 1,643,179.03	\$ 3,286,358.04	50.00%	12/01/2024	49.10	5
36	2023.11.004 A.R.45	GUANAJUATO	RURAL	110040074 110040072	APASEO EL ALTO	SAN VICENTE Y SAN NICOLAS	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN	<p>Construcción del sistema de agua potable en la localidad de San Vicente y San Nicolás (2da. Etapa de dos).</p> <p>Descripción detallada de los trabajos a realizar:</p> <p>Suministro, instalación y prueba de 7335.75 ml de tubería de pvc de 2", 1137.84 m de tubería de pvc de 3" y 71.11 m de tubería de pvc de 4", 39.13 m de tubería de fono de 2" piezas especiales de pvc, fono y fierro fundido, construcción de 16 cajas de operación de válvulas y 315 de tomas domiciliarias.</p>	0	1,486	774	2	1	\$ 3,429,971.62	\$ 3,429,971.63	\$ 6,859,943.25	50.00%	15/01/2024	45.10 52.7	5

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
Programa Operativo Anual 2024

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento validados técnicamente por el Organismo de Cuenca o Dirección Local de CONAGUA

Fecha de elaboración:

28 DE FEBRERO DE 2024

No	Clave Única de Acción (CUA)	Entidad Federativa	Tipo de Localidad	Localización			Componente	Sub-Componente	Descripción (clara) de acción / Tipo de Acción. Sub-Acción	Habitantes a beneficiar			Acción beneficiaria: (Cantidad)		Inversión Propuesta			% Federal	Fecha validación Conagua	Grado de prioridad de atención	Orden de Selección de Acción
				Clave INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad				Incorp.	Mejor.	Mujeres	Centros Educativos	Centros de Salud	Federal	Contraparte	Total				
37	2023 11 022 A R 54	GUANAJUATO	RURAL	110100009	CORONEO	LA HUERTA	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN	Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de La Huerta del municipio de Coroneo, Gto. primera etapa de tres. Descripción detallada de los trabajos a realizar: Suministro e instalación de tuberías para agua potable de fierro galvanizado en conducción de 75 mm de diámetro en conducción (1212.81 metros) y en RED de 75 mm de diámetro (949.88 metros) y de 50 mm de diámetro (855.30 metros)	0	507	274	1	0	\$ 1,452,670.32	\$ 2,884,864.34	\$ 4,337,534.66	33.49%	15/01/2024	23 10	5

Total de inversión infraestructura 4,018 68,980 36,671 37 6 \$ 99,217,963.21 \$ 126,767,536.14 \$ 225,985,499.36

Total de inversión Desinfección del agua
Total de inversión Atención social
Total de inversión Contraloría social
Total de inversión Supervisión técnica

2,568,680.00	2,568,680.00	5,137,360.00
597,695.97	597,695.97	1,195,391.94
0.00	210,945.84	210,945.84
362,872.82	362,872.82	725,745.64
102,747,212.00	130,507,730.77	233,254,942.78

SUMA :

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

M.B.A. VICENTE ZEPEDA LÓPEZ
DIRECTOR LOCAL CONAGUA GUANAJUATO

POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

M.D. FRANCISCO DE JESÚS GARCÍA LEÓN
DIRECTOR GENERAL